

甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目武山输油站危险废物贮存库项目竣工环境保护验收“其他需要说明的事项”

相关说明

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

工程设计时将环保设施纳入初步设计，在初步设计中编制环境保护专篇，相关环保设施设计符合环境保护设计规范要求，按照设计要求落实防治污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

1.2 施工简况

在工程建设施工过程中，将环境保护设施纳入施工合同，在施工过程中环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，工程建设过程中组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。施工时定期对施工场地进行洒水、清理，对易产生扬尘的材料进行压盖，及时清运弃土，大风天气禁止作业，以免减少施工扬尘对周围环境的影响。

1.3 验收过程简况

本项目于 2025 年 8 月开工建设，2025 年 12 月建成试运营。国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司（以下简称我单位）对照环评报告表要求对本项目环保设施建设和环保措施落实情况进行自查，于 2026 年 2 月委托甘肃碧康环保技术有限公司编制本工程竣工环境保护验收监测报告表，委托甘肃康顺盛达检测有限公司对本工程进行了验收监测。

甘肃碧康环保技术有限公司相关技术人员自 2026 年 3 月对本工程进行了现场踏勘，核实了该项目建设内容及相应环保设施及措施落实情况，在此基础上，结合国家有关建设项目竣工环境保护验收监测工作的技术要求，编制了该项目验收监测方案并对存在的问题向我单位提出了情况说明；依据制定的验收监测方案，甘肃康顺盛达检测有限公司于 2026 年 5 月 9 日-2026 年 5 月 10 日开展了监测。

根据现场核实结果、相关工程资料以及检测报告，甘肃碧康环保技术有限公司编制完成了《甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目武山输油站危险废物贮存库竣工环境保护验收监测报告表》。

2026 年 5 月 26 日我单位组织召开了甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目武山输油站危险废物贮存库建设项目竣工环境保护验收评审会议，现场验收工作组由建设单位—国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司、验收调查报告编制单位—甘肃碧康环保技术有限公司等单位代表及邀请 3 名专家组成。

验收会议意见认为：甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目武山输油站危险废物贮存库建设项目建设地点、建设规模、建设性质和主要环保设施均未发生重大变动，项目的环境保护设施基本满足“三同时”要求，验收组同意通过竣工环境保护验收。

验收会议意见指出：本工程在后续运营中应进一步落实生态环境主体责任，健全生态环境管理制度，加强运营期跟踪监测。

验收会议后，验收监测报告表编制单位根据验收会议意见对《甘肃公司危险废物贮存设施（场所）配置项目武山输油站危险废物贮存库建设项目竣工环境保护验收监测报告表》进行了修改完善，形成验收监测报告表终稿。

1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间没有收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

（1）环保组织机构及规章制度

①环境管理机构

本工程施工前成立项目环境管理部门，由国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司武山输油站负责，项目组已经建立环境管理体系和相应的管理组织机

构。本项目建立有危险废物管理制度、危险废物污染环境防治责任制度、危险废物安全操作规程、危险废物台账管理制度等。

国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司武山输油站设置安全环保科承担输油站各项目的安全环保工作，并下设办公室，安排1名环保专职人员负责本项目的环保工作，环境保护管理机构健全。制定了各部门环保管理规章制度，包括各岗位职责、安全操作制度、值班和定期调度会规定、各工种职责、操作管理制度、各工序操作规程等，并做到制度上墙，在运行中严格按规章制度执行，环保管理制度基本健全，内容全面。

②环境管理主要任务

落实环境管理制度；制定环保经济责任考核制度，提高各部门对环境保护的责任感；强化专业人员培训；制定环境保护设施运行及处理能力档案，由专人对相关环保设施运行情况进行管理。

根据本次验收现场及企业调查情况，该项目相关环境管理要求已基本实施。

（2）环境风险防范措施

根据调查，本项目根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对危险废物暂存容器的要求设置有1座18m²撬装式危废贮存库，危险废物贮存库地面与裙角用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容；危险废物贮存库有防腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；危险废物堆放基础防渗，防渗方案为：地面部分采用防油渗细石混凝土面层地面(带防水层)，防油层采用聚合物水泥砂浆；防水层采用（①1.5 厚聚合物水泥防水涂料②1.5 厚聚合物水泥防水涂料），建筑物基础均采用钢筋混凝土结构，采用收集桶密闭暂存。危废贮存库旁设 500mm×500mm×600mm 的收集池，发生泄漏则经库内倒流管引入。

（3）环境监测计划

根据验收监测报告，我单位制定了运营期环境监测计划，后续针对无组织废气实施废气跟踪监测。

3 整改工作情况

本项目在建设中认真执行了国家和地方有关环境保护法律法规，该工程环评文件、环保设计提出的措施和榆林市行政审批服务局对项目批复的各项要求基本上得到落实，无需进行整改。

4、其他

在后续运营中，我单位将按照环评及验收要求，在后续运营中应进一步落实生态环境主体责任，健全生态环境管理制度。

国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司

